



Stadt Vechta

Ausbau der Ortsdurchfahrt Langförden 1.BA

Im Rahmen der Dorferneuerung Langförden, wurden im Auftrag der Stadt Vechta die Fahrbahn und die Nebenanlagen der " Spredaer Straße / Lange Straße " K 256 / K 257 in der Ortsdurchfahrt Langförden ausgebaut.

Die Baumaßnahme umfasste die Arbeiten für die Regenwasser – und Schmutzwasserkanalisation, die Um- bzw. Neuverlegung der Versorgungsleitungen sowie die Neugestaltung der Fahrbahn und der Nebenanlagen.

Während der gesamten Bauzeit waren die vorhandenen Regen- und Schmutzwasserkanäle dauerhaft in Betrieb.



01/2020 – 12/2020

Auftraggeber	Stadt Vechta
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft, Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest
Eckdaten	6.000,00 m³ Erdarbeiten 200,00 m Wasserhaltungsarbeiten 50,00 m Drainageleitung 450,00 m Regenwasserkanal DN 150-DN 600 100,00 m Schmutzwasserkanal DN 150 - DN 200 330,00 m Schmutzwasserdruckrohrleitung PEHD DN 200 6.500,00 m² Pflasterflächen 300,00 m² Plattenverbau 11.000,00 m² Schottertragschicht 840,00 m² HGT-Tragschicht

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de