



Gemeinde Großenkneten

Hauptpumpwerk und Entlastungsdruckrohrleitung in Ahlhorn

Bau eines Hauptpumpwerkes sowie einer Entlastungsdruckrohrleitung.

Erd-, Kanal- und Straßenbauarbeiten



06/2020 – 10/2020

Auftraggeber	Gemeinde Großenkneten
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft Tief- und Rohrleitungsbau Nordwest
Eckdaten	780,00 m PEHD-Rohrleitung DA 250x14,8 als Schutzmantelrohr 780,00 m PEHD-Rohr DA 250 im HDD-Verfahren 55,00 m PEHD-Rohrleitung DA 250x14,8 in offener Bauweise 100,00 m Rohrgraben für DA 400 und DA 250, bis 3,25m tief inkl. Verbau 45,00 m PEHD-Rohr DA 400x23,7 in offener Bauweise 250,00 m² Oberflächenarbeiten aus Betonstahlpflaster und Klinker 45 m Stahlgitterzaun inkl. Toranlagen Schmutzwasserpumpwerk DA 2740, 5,00m tief versetzt Belüftungsschacht aus Stahlbeton 1,50x1,50x2,00 Mengenmessschacht DN 1500, Tiefe 2,00m

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de