



Mauerwerk-Injektionsarbeiten in Jade



01. - 06. März 2017

Auftraggeber	II. Oldenburgischer Deichband, 26919 Brake
Auftragnehmer	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Planung	Ludwig Freytag GmbH & Co. Kommanditgesellschaft - Abteilung Bauwerkserhaltung/Klebearmierung - Ammerländer Heerstr. 368, 26129 Oldenburg
Eckdaten	Im Zuge des Neubaus des Sielbauwerkes im Bereich des Jade-Wapeler-Siels wurde festgestellt, dass im Bereich des alten Sielbauwerkes, welches für die Zeit der Bauarbeiten am Neubau für die Entwässerung des Hinterlandes unbedingt benötigt wird, Hohlstellen und Risse im Mauerwerk vorhanden sind. Diese sollten verfüllt werden.
Ausführung	Durch den Einbau der Zementsuspension in den vorhandenen Rissen und Hohlräumen konnte die Standsicherheit des alten Sielbauwerkes wieder hergestellt werden
Material	1400 kg MC Centricrete HCS

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de