UNTERNEHMENSGRUPPE
LUDWIG FREYTAG

Sanierung der Landemole Knock in Emden

Sanierung der fahrwasserseitigen Kajenplatte durch Herstellung einer Tiefgründung, Stahlbeton-Schwerlastplatte sowie Ausrüstung zur Umschlagsfläche für Offshore-Elemente.



11/2015 – 05/2016

Auftraggeber	Aktien-Gesellschaft „Ems”		
Eckdaten	50,00	St.	Ortbeton-Vollverdrängungsbohrpfähle Typ Fundex, Länge: 15,00 m,
	1.000,00	m³	RC-Material eingebaut,
	900,00	m²	Sauberkeitsschicht C 12/15,
	53,00	m³	umlaufender Stahlbetonholm C 35/45,
	410,00	m³	Stahlbetonschwerlastplatte C 35/45, oberflächenfertig,
	50,00	to	Bewehrungsstahl,
	4,00	St.	Kantenpoller (300 KN),
	65,00	lfdm	Kantenschutzprofil,
	2,00	St.	Steigeleitern,
	1,00	St.	Ausbildung RoRo-Auflager; Elektrotechnische Ausrüstung.

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de