



Erneuerung der Weichendalben am NOK - 2017 / 2018

Erneuerung Weichendalben NOK - 2017 / 2018

Das bisherige Dalbensystem, bestehend aus 16-pfähligen Holzbündeldalben, genügt den technischen Empfehlungen nicht mehr. Der Bauauftrag sieht den Ersatz der Holzbündeldalben durch Stahlmonodalben für die Erstellung von einheitlichen Dalbenreihen in den Weichen Kudensee, Breiholz, Oldenbüttel und dem Binnenhafen Brunsbüttel vor.

Technische Daten:

Hauptleistungen/ -massen:

- Holzpfähle aus 16er Bündel ziehen - ca. 3.000 Stck.
- Stahlmonodalben Ø 1520 mm einbringen - ca. 180 Stck.
- Dalben mit Fendern etc. ausrüsten - ca. 180 Stck.
- Streckenbefeuerungsdalben - ca. 16 Stck.
- Sanierung bestehender Steganlagen - 2 Stck.



Oktober 2017 bis Juni 2018

Auftraggeber	Planungsgruppe für den Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals
Auftragnehmer	Arbeitsgemeinschaft NOK Weichendalben 2017 - Tiefbau GmbH Unterweser, Oldenburg Wayss & Freytag Ingenieurbau AG, Bereich Spezialtiefbau - Düsseldorf
Eckdaten	3.000 Holzpfähle ziehen, 180 Stahlmonodalben einbringen

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de