



Instandsetzung der Wandelbahn auf der Insel Borkum

Los 1 - Spezialtiefbau

Die Wandelbahn (Promenade) der Insel Borkum ist der begehbare Teil der Strandschutzmauer vom Café ‚Seeblick‘ (Bühne 1) bis zum Restaurant ‚Heimliche Liebe‘ (Bühne 24) am Westkopf der Nordseeinsel mit einer Gesamtlänge von ca. 4,0 km.

Die Strandschutzmauer besteht aus einer seeseitig angeordneten, Sförmigen Stahlbetonwand aus Fertigteilelementen, der anschließenden, höher gelegenen, ca. 12,00 m breiten Wandelbahn und der landseitigen Herdmauer als Überströmsicherung.

Die bestehende Hochwasserschutzkonstruktion genügt den steigenden Beanspruchungen durch Hochwasser und Wellenbelastung nicht mehr und wird auf einer Länge von ca. 1.500 m in dem unmittelbar durch Seegang belasteten Bereich ertüchtigt bzw. verstärkt.

Sämtliche Arbeiten auf der unteren Promenade können aus Inselschutzgründen nur außerhalb der Sturmflutseason von Mitte April bis Ende September ausgeführt werden.

Gesamtmassen

- 3.000 to Spundwandmaterial,
- 3.500 m² gemischte Spundwand einvibrieren,
- 15.000 m² Spundwand einpressen bzw. einvibrieren,
- 2.200 m³ Transportbeton,
- 200 to Betonstahl,
- 325 Stck. Wellenumlenker als Fertigteilkonstruktion



August 2010 bis Dezember 2011

Auftraggeber	Wasser- und Schifffahrtsamt Emden, Am Eisenbahndock 3, 26725 Emden
Auftragnehmer	ARGE Wandelbahn Borkum Ludwig Freytag (Techn. Geschäftsführung), Tiefbau GmbH Unterweser
Eckdaten	Herstellung Hochwasserschutzwand und Fußspundwand im Press- bzw. Vibrationsverfahren, Stahlbetonarbeiten zur Herstellung der Fundamente, Balken und Spundwandholme, Montage der Wellenumlenker als Fertigteilkonstruktionen
Personal	Herr Rebnau (Projektleitung) Herr Schulte (Polier)

LUDWIG FREYTAG GmbH & Co. Kommanditgesellschaft

Ammerländer Heerstraße 368 · 26129 Oldenburg

+49 441 9704-0 · info@ludwig-freytag.de